

# ALLEGATO

## Metano Sant'Angelo Lodigiano

Elenco prezzi servizi al Punto di Riconsegna  
**2026**

*Disponibilità delle funzioni uscita  
emettitori di impulsi dai gruppi di misura  
di classe uguale o Superiore a G10*

## **Premessa**

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera ARG/gas 155/08 e s.m.i. ha disposto che ogni impresa di distribuzione comunichi l'entità del corrispettivo che intende addebitare ai Clienti Finali interessati, tramite richiesta esplicita alla propria Società di Vendita, la disponibilità delle funzioni uscita emettitori di impulsi dai gruppi di misura, specificando e quantificando le diverse voci di costo.

L'uscita emettitore d'impulsi è resa disponibile sui gruppi di misura attivi di classe uguale o superiore a G10.

Alla richiesta del cliente finale farà seguito un sopralluogo (se ritenuto necessario) e l'emissione del relativo preventivo. Entro 60 giorni dall'avvenuto pagamento, Metano Sant'Angelo Lodigiano provvederà ad eseguire i lavori di propria competenza.

Di seguito si riportano le caratteristiche e le voci di costo per la messa a disposizione della funzione richiesta

## **FORNITURA APPARATO**

Gli apparati hanno le seguenti principali caratteristiche tecniche:

- uscita impulsiva: misura dei volumi a condizioni termodinamiche di riferimento
- Numero di canali: 1
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- protezione: fusibili lato utente per uscita ed alimentazione: 100 mA

Il cliente finale deve garantire la fornitura alimentazione 24 Vdc e cavo di segnale per l'installazione apparato, ove concordato in fase di sopralluogo.

## **INSTALLAZIONE APPARATO**

Le installazioni devono avvenire in "Zona sicura". Al termine dell'installazione della barriera saranno effettuate prove funzionali con apparecchiature collegate alla morsettiera installata, nel caso in cui il cliente finale avesse ultimato la parte di competenza dell'impianto, le prove funzionali potranno essere effettuate con apparecchiature cliente connesse.

**COSTI**

<b>Descrizione Voci</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
Prezzo fornitura apparato con alimentazione interna (rete)	91,00	91,00
Prezzo fornitura prestazioni per installazione in zona sicura <sup>1</sup>	0,00	202,00
Costi interni impresa di distribuzione <sup>2</sup>	213,00	373,00
Totale (escluso iva)	304,00	666,00

Non sono inclusi:

- eventuali oneri relativi a opere edili, scavi, supporti, permessi per installazione;
- i costi relativi alla gestione, manutenzione e sostituzione nel tempo di tutti gli apparati che costituiscono il sistema “uscita emettitore d’impulsi”;
- i costi per l’identificazione della zona sicura qualora questa non fosse chiaramente identificabile a priori.

---

<sup>1</sup> Qualora l'installazione dell'uscita dell'emettitore di impulsi venisse fatto contemporaneamente all'adeguamento/nuova installazione del gruppo di misura con apposito correttore il costo dell'installazione viene incluso in quello del convertitore.

<sup>2</sup> Min per lavoro contestuale/max per lavoro non contestuale